

Książka Przedmiarów

1. WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA JEZDNI I ZJAZDACH

1	SEK 6-01 0103-01-050 Frezowanie nawierzchni asfalt. na zimno na głęb. 1 cm, przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt. na place składowe, samochodem samowył. 5-10t krotność= 1,00	3 470,57 m2
2	KNCK 1701 0308-02-050 Przygotowanie podbudowy do wykonania nawierzchni bitumicznych, mechaniczne oczyszczenie podbudowy o nawierzchni krotność= 1,00	3470,57 3 470,57 m2
3	KNCK 1701 0308-08-050 Przygotowanie podbudowy do wykonania nawierzchni bitumicznych, skropienie podbudowy asfaltem krotność= 1,00	4144,67 4 144,67 m2
4	KSNR 6 0308-0105-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, warstwa wyrównawcza, grubość warstwy po zagęszczeniu 2cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10t krotność= 0,50	4144,67 4 144,67 m2
5	KSNR 6 0309-0205-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10t krotność= 1,00	4144,67 4 144,67 m2
6	KSNR 6 0309-0701-034 Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami samowyładowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km krotność= 20,00	4144,64 494,64 t

494,64

2. PODBUDOWY SKRZYŻOWAŃ I ZJAZDÓW ORAZ WZMOCNIENIE POBOCZY

7	<p>KNCK 1701 0104-01-050</p> <p>Wykonanie warstwy odsączającej na całej szerokości jezdni lub korony, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm</p> <p><i>Charakterystyka Robót: wy odsączającej</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	674,10 m ²
8	<p>1. 285,4+388,70</p> <p>KNCK 1701 0204-01-050</p> <p>Wykonanie podbudowy z przekruszu betonowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm</p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	674,10 674,10 m ²
9	<p>1. 674,10</p> <p>KNCK 1701 0204-02-050</p> <p>Wykonanie podbudowy z przekruszu betonowego, każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 27 cm</p> <p><i>krotność= 27,00</i></p>	674,10 388,70 m ²
10	<p>1. 388,7</p> <p>KNCK 1701 0204-02-050</p> <p>Wykonanie podbudowy z przekruszu betonowego, każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 17 cm</p> <p><i>krotność= 17,00</i></p>	388,70 285,40 m ²
11	<p>1. 285,4</p> <p>KNCK 1701 0405-05-050</p> <p>Wykonanie doziarnienia pospółką przekruszu betonowego</p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	285,40 674,10 m ²
12	<p>1. 674,10</p> <p>KNCK 1701 0204-02-050</p> <p>Wykonanie wzmocnienia poboczy z przekruszu betonowego, 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu</p> <p><i>krotność= 20,00</i></p>	674,10 161,60 m ²
13	<p>1. 125,3+36,3</p> <p>KNCK 1701 1407-01-050</p> <p>Rozbiórka nawierzchni z brukowca grubości 13-17 cm na zjazdach</p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	161,60 64,00 m ²
14	<p>1. 64</p> <p>KNCK 1701 1408-03-050</p> <p>Rozbiórka nawierzchni asfaltowych grubości 3 cm na zjazdach</p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	64,00 154,00 m ²
15	<p>1. 154</p> <p>KNKRB 06 1404-0102-034</p> <p>Przewóz materiałów sypkich-kruszywa na odległość 1 km. Załadunek mechaniczny. Transport samochodem samowyladowczym 5-10 t</p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	154,00 443,58 t

	1. $(285,4*0,25+388,7*0,35)*1,85+(125,3+36,6)*0,2*1,85$	443,58
16	KNKRB 06 1404-0705-034 <i>Dodatek za przewóz materiałów za dalszy 1 km po drogach o nawierzchni utwardzonej. Transport samochodem samowyladowczym 5-10 t</i> <i>krotność= 20,00</i>	443,58 t
	1. 443,58	443,58
17	KNKRB 06 1404-0102-034 <i>Przewóz piasku i pospólki odległość 1 km. Załadunek mechaniczny. Transport samochodem samowyladowczym 5-10 t</i> <i>krotność= 1,00</i>	134,15 t
	1. $674,10*0,1*1,65+674,10*0,02*1,7$	134,15
18	KNKRB 06 1404-0705-034 <i>Dodatek za przewóz piasku i żwiru za dalszy 1 km po drogach o nawierzchni utwardzonej. Transport samochodem samowyladowczym 5-10 t</i> <i>krotność= 5,00</i>	134,15 t
	1. 134,15	134,15
3. CHODNIK		
19	KNCK 1701 0101-01-050 <i>Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników, na 10 cm głębokości koryta. Grunt kategorii V-VI</i> <i>krotność= 1,00</i>	190,60 m2
	1. 190,60	190,60
20	KNCK 1701 0101-04-050 <i>Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników, dalsze 5 cm głębokości koryta. Grunt kategorii V-VI pod chodnik</i> <i>krotność= 2,00</i>	190,60 m2
	1. 190,6	190,60
21	KNCK 1701 0204-01-050 <i>Wykonanie podbudowy z przekruszu betonowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	190,60 m2
	1. 190,6	190,60
22	KNCK 1701 0204-02-050 <i>Wykonanie podbudowy z przekruszu betonowego, każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 2 cm</i> <i>krotność= 2,00</i>	190,60 m2
	1. 190,6	190,60
23	KSNR 6 0503-05-050 <i>Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową</i> <i>krotność= 1,00</i>	190,60 m2

24	1. 190,6 KSNR 6 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	190,60 127,00 m
25	1. 127 KNR 2-311 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki krotność= 1,00	127,00 3,81 m ³
26	1. 127*0,03 KSNR 6 0404-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00	3,81 127,00 m
	1. 127	127,00