


SKALA 1:1000



Łączy ark. 1/2

TEREN	Ark 1/2
X Biuro Usług 10 - Kartograficznych <b>expres</b> Jednarska 121/A 82-300 Elbląg	

- UWAGA!
- NA ISTN. SIECIACH ENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z PROJ. WODOCIECIĄGIEM STOSIWAĆ RURY OCHRONNE ARBIT  $L_{min}=1,5m$
- NA SKRZYŻOWANIACH Z ISTN. SIECIĄ WODOCIECIĄDŁĄ, KANALIZACYJNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ ENERGETYCZNĄ Z PROJ. WODOCIECIĄGIEM WYKOPY WYKONYWAĆ BEZWZGLĘDNIĘ RĘCZNIE PRZEWODY UKŁADAĆ NA PODSIYPCE
- Z PIASKU GRUBOŚCI 20 cm
- WARSZTWA ODSYPKI O GRUBOŚCI 30cm
- ZASADY I HYDRANTY W TERENACH ZIELONYCH ZABEZPIECZYĆ PODPRZECZ NALOŻENIE NA SKRZYŹNIKI ULICZNE KREWÓW BETONOWYCH

**UWAGA:**  
HYDRANTY I ZASIŁY ZLOKALIZOWANE W TERENACH  
ZIELONYCH < POLA UPRAWNE, ŁĄKĄ ZABEZPIECZĄC  
KRĘGAMI BETONOWYMI WYNIESIONYMI 0,5 m POWYŻEJ TERENU  
I OKOPCOWAĆ

<p>Woj. : warmińsko-mazurskie          Powiat: elbląski          Gmina: Milejewo          Obręb: Pomorska Wieś</p>	<p>MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA Z UZBROJENIEM TERENU          Ark 2/2</p>		
<p>Dziątka nr 290</p>	<p>Przedsiębiorstwo Usług          Geodezyjno - Kartograficznych</p>		
<p>Mapa w zakresie wlotnika:          1059-2269/95 art.3, 326.143.043</p>	<p>Geoexpres</p>		
<p>Granice działek ewidencyjnych wniesiono na podstawie danych i digitalizacji pozyskanych z PODGiK w Elblągu.</p>	<p>ul. Bednarska 12 I/A          82-300 Elbląg</p>		
<p>1. Oświecie, pozioma - "układ 1965", pionowa - Konsztańd 60          2. Mapa aktualna na dzień: 10.12.2010r.          3. Zakres opracowania: - - - - -          4. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do ewentualizacji.</p>			
<p>"Mapę dostosowano do celów projektowych na podstawie materiałów udostępnionych przez PODGiK w Elblągu oraz wykonanej aktualizacji."</p>		<p>NR ks. rob.: S96/2010          KERG 1059-1016/2010</p>	
<p>inż. Krzysztof Saj nr upr. 19221</p>		<p>Kierownik roboty:</p>	

<b>PRYWATNE PRZEDSIĘWSTWIE BUDOWLANE</b> <b>"BUDEK"</b> , Euzebiusz Czurylo 14-500 BRANIEWO Plac Piłsudskiego 2	NR INVS.	2
	SKALA	1:1000
	DATA	12.2010
	PROJEKTOWA: INŻ. I. CIESZYŃSKI UPR. NR 250/EI/79	
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. D.DOKTOR-RUCHNA UPR. NR 1696/EI/91	
	TREŚĆ: Budowa odnaka sieci wodociągowej z przylączami i grzejnicą drogi powiatowej nr 1 k135N w m.st. Pomorska Wiles	