

PROJEKT BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ
82-316 MILEJEWO, UL. SZKOLNA 1

NAZWA I ADRES INWESTORA

GMINA MILEJEWO
UL. ELBLĄSKA 47, 82-316 MILEJEWO

NAZWA I ADRES BIURA PROJEKTOWEGO

STUDIO BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO
82-300 ELBLĄG, UL. 3 MAJA 11/30

O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 – Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2004r, nr 93, poz. 888) oświadczam, że:

Projekt termomodernizacji budynku szkoły
sporządziłam (-em) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W Y

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Jacek Kawczyński
upr. bud. nr MAZ/0065/OWOK/05
upr. bud. nr MAZ/0495/PWOS/06

DATA

07-2018

PODPIS

Kawczyński

Egz.
URZĄD GMINY
82-316 MILEJEWO
ul. Elbląska 47
☎ 55 231 22 84 📠 55 236 38 36
NIP 578-21-57-496 REGON 000542563

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
KOPII Z ORYGINAŁEM
ELBLĄG
LIPIEC, 2018
od strony 1 do strony 11
WÓJT
Krzysztof Szumata

SKARBNIK GMINY
Kiejdo
mgr Anna Kiejdo



DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

**MAŁOWIECKA
OKRĘGOWA
I Z E A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA**

Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

sygn. akt MAZ/7131-7132/480/06/S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.) Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, 1.5, 2.3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że:

Pan Jacek Bernard Kawczyński
magister inżynier
urodzony dnia 20 maja 1971 roku w m. Jądów, syn Zbigniewa


uzyskał
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0495/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji.
Szczegółowy zakres nadanych uprawnień został opisany na odwołanie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający
1/ mgr inż. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inż. Irena Churska
3/ mgr inż. Krzysztof Boos



**MAŁOWIECKA
OKRĘGOWA
I Z E A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA**

Warszawa, dnia 30.06.2005 r.

sygn. akt. MAZ/7132/209/05/K

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2, 3, 4, art. 15 ust. 1 pkt 1, 1.5, 2.3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa działająca w składzie orzekającym: 1/ Zygmunt Garwoliński, 2/ Leszek Ganowicz, 3/ Halina Śmierczalska stwierdza, że:

Pan Jacek Kawczyński
inżynier
urodzony dnia 20 maja 1971 roku w m. Jądów, syn Zbigniewa


uzyskał
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0065 /OWOK/05


do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji.
Szczegółowy zakres nadanych uprawnień został opisany na odwołanie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający
1/ mgr inż. Zygmunt Garwoliński
2/ mgr inż. Leszek Ganowicz
3/ mgr inż. Halina Śmierczalska





P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GW2-RNMI-DWVW *

Pan JACEK BERNARD KAWCZY SKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0737/05
adres zamieszkania ul. DĄSZY SKIEGO 10, 05-250 RADZYMIŃ
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-04 roku przez:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.]

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zamieszczonego na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pibb.org.pl lub kontaktując się z Biurem Wskazówek Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego

termomodernizacji budynku szkoły

1.0 ADRES ZADANIA

Obiekt (budynek edukacyjny Szkoła Podstawowa) zlokalizowany jest w Milejewie przy ulicy Szkolnej 1.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią:

- Zlecenie na wykonanie prac projektowych
- Wizja lokalna
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Audyt energetyczny opracowywany równoległe
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami.
- Obowiązujące normy i przepisy związane z tematem.

3.0 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania wynika ze zlecenia Inwestora oraz obowiązujących przepisów dotyczących formy i zakresu projektu budowlanego. Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań technicznych w zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji inwestycji – termomodernizacji obiektu.

Zakres opracowania obejmuje następujące prace modernizacyjne:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych
- Ocieplenie dachu
- Wymiana częściowa okien
- Wymiana częściowa drzwi zewnętrznych
- Modernizacja wewnętrznej instalacji wody ciepłej
- Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z technologią kotłowni

4.0 DANE OGÓLNE – CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek, w którym projektuje się modernizację jest obiektem istniejącym. Obiekt zlokalizowany jest w Milejewie przy ulicy Szkolnej 1.

5.0 PRACE BUDOWLANE **SZCZEGÓŁOWY OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH**

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE

Zgodnie z normą PN-EN ISO 6946:2008 (Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła), załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 05 lipca 2013r „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii” oraz audytem termomodernizacyjnym dla budynku, przyjęto ocieplenie poszczególnych przegród budowlanych:

- Ściany zewnętrzne – styropian EPS FASADA 032 o grubości 14cm
- Ościeże okienne – styropian EPS FASADA o grubości 3cm
- Cokół wokół budynku – styropian EPS FASADA o grubości 6-8cm
- Dach o konstrukcji drewnianej – wełna mineralna o grubości min. 22cm
- Montaż nowych okien o współczynniku $U_{\max} = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Montaż nowych drzwi o współczynniku $U_{\max} = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA

Kolorystykę obiektu dopasować do otoczenia. Ściany zewnętrzne kondygnacji naziemnych np. w kolorze wg palety DRYWIT Ościeża otworów okiennych w kolorze białym lub kolorze elewacji.

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WYKONANIE TYNKÓW

Ocieplenie ścian należy wykonać metodą „lekką mokrą” warstwą styropianu (o grubościach j/w) przy zastosowaniu systemu ociepleń np. TURBO firmy KREISEL.

W skład prac wchodzi:

- warstwa masy klejącej zapewniająca wraz z łącznikami mechanicznymi stateczność konstrukcyjną systemu
- styropianowe płyty izolacyjne zapewniające wymaganą izolacyjność termiczną
- warstwa masy klejącej zbrojona tkaniną szklaną ograniczająca odkształcenia termiczne i zabezpieczająca układ przed uszkodzeniami mechanicznymi
- warstwa elewacyjna stanowiąca dekoracyjne wykończenie powierzchni i zabezpieczająca ściany przed wpływem czynników atmosferycznych.

Przed wykonaniem ocieplenia ścian sprawdzić należy stan techniczny tynków i stwierdzone uszkodzenia (ubytki, odparzenia) należy naprawić. Ubytki uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną a odparzenia usunąć i również uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną.

Po wykonaniu w/w prac przygotowawczych można rozpocząć roboty budowlane polegające na:

Ocieplenie ścian zewnętrznych:

- przygotowanie podłoża poprzez gruntowanie preparatem przeciwgrzybicznym np. Septobud firmy KREISEL
- wykonanie warstwy gruntującej preparatem np. Gruntolit-W firmy KREISEL
- montaż płyt styropianowych za pomocą kołków montażowych oraz zaprawy klejącej do mocowania płyt np. Lepstyr firmy KREISEL
- montaż płyt i siatki z włókna szklanego za pomocą zaprawy klejącej np. Styrlep firmy KREISEL
- wykonanie warstwy gruntującej pod tynk mineralny np. preparatem Tynkolit-T firmy KREISEL
- wykonanie tynku mineralnego zaprawą tynkarską np. Poztynk-SZ firmy KREISEL
- wykonanie warstwy gruntującej pod farby silikonowe np. preparatem Gruntolit-SO firmy KREISEL
- malowanie tynków farbą silikonową np. firmy KREISEL

Ocieplenie ścian cokołu wokół budynku:

- przygotowanie podłoża poprzez gruntowanie preparatem przeciwgrzybicznym np. Septobud firmy KREISEL
- wykonanie warstwy gruntującej np. preparatem Gruntolit-W firmy KREISEL

- montaż płyt styropianowych za pomocą kołków montażowych oraz zaprawy klejącej do mocowania płyt np. Lepstyr firmy KREISEL
- montaż płyt i siatki z włókna szklanego za pomocą zaprawy klejącej np. Styrllep firmy KREISEL
- wykonanie warstwy gruntującej pod tynk mineralny np. preparatem Tynkolit-T firmy KREISEL
- wykonanie akrylowego tynku mozaikowego np. zaprawą tynkarską Moza-tynk-S firmy KREISEL

Ocieplenie ścian poniżej cokołu wokół budynków:

- wykonanie robót przygotowawczych (rozbiórka opasek, czyszczenie ścian oraz uzupełnienie tynków)
- przygotowanie podłoża poprzez gruntowanie np. preparatem przeciwgrzybicznym Septobud firmy KREISEL
- wykonanie warstwy gruntującej np. preparatem Gruntolit-W firmy KREISEL
- montaż płyt styropianowych (gęstość 30kg/m³) na zaprawie klejącej do mocowania płyt np. Lepstyr firmy KREISEL
- montaż płyt i siatki z włókna szklanego za pomocą zaprawy klejącej np. Styrllep firmy KREISEL
- wykonanie warstwy gruntującej pod tynk uszczelniający np. preparatem Gruntolit-W firmy KREISEL
- wykonanie tynku zabezpieczającego zaprawą uszczelniającą np. Budoszczel-H firmy KREISEL

OCIEPLENIE DACHU

Ocieplenie dachu o konstrukcji drewnianej wykonać wełną mineralną o grubości 22cm. Ocieplenie układać w przestrzeni poddasza lub między krokiewiami. Całość zabezpieczyć paroizolacją.

OBRÓBKI BLACHARSKIE

Wszystkie obróbki blacharskie związane z robotami termomodernizacyjnymi należy wykonać jako nowe i dostosować je do nowej grubości ścian i pokrycia dachowego. Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej o gr.0,5mm. Kolorystyka obróbek blacharskich – naturalny kolor blachy, nie malować.

RYNNY I RURY SPUSTOWE

Wszystkie rynny dachowe i rury spustowe wykonać należy jako nowe (nie dopuszcza się wykorzystania istniejących rynien i rur spustowych).

- rynny dachowe Ø150
- rury spustowe Ø110

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Okna w obiekcie zdemontować i zamontować nowe z PCV w kolorze białym o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 0,9 W/m²K. Przy wymianie okien i pracach dociepleniowych wymianie podlegają wszystkie parapety zewnętrzne i wewnętrzne.

Parapety należy wykonać z:

- zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. 0,5mm
- wewnętrzne z PCV w kolorze białym

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

Drzwi zewnętrzne w obiekcie zdemontować i montować nowe z profili ALU o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 1,3 W/m²K.

OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Elewacja będzie posiadała stopień palności jako nierozprzestrzenianie ognia. Obiekt zaliczony do kategorii ZL III. Klasa odporności ogniowej ścian zew. EI 30.

UWAGI DO PRAC BUDOWLANYCH

Całość prac wykonać zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami BHP
- dokumentacją techniczną;
- wiedzą techniczną;
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Użyte wyroby muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie tj. posiadać cechy określone w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dn. 30.04.2004 r.).

Po wykonaniu instalacji uziemiającej dokonać pomiaru skuteczności ochrony uziemień.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami zakresu ochrony przeciwporażeniowej, zaleceniami Polskich Norm oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Zastosowanie innych rozwiązań technicznych, jest możliwe pod warunkiem zachowania założonych parametrów technicznych oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień.

6.0 INSTALACJE WEWNĘTRZNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

6.1 INSTALACJA WODY CIEPŁEJ

OPIS PRAC MODERNIZACYJNYCH

Instalację przesyłową izolować termicznie oraz zamontować nowy zasobnik o niskiej emisji energetycznej o pojemności 500dm³, który będzie zasilany z projektowanej kotłowni opalanej biomasa. Na obiegach cyrkulacyjnych instalacji c.w.u. montować zawory termostatyczne z ograniczeniem czasu pracy.

6.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

- | | |
|--|----------------------------|
| • obliczeniowe zapotrzebowanie na moc: | Q=205 635 [W] |
| • rodzaj ogrzewania: | wodne pompowe |
| • parametry czynnika grzejącego: | Tz = 80 [°C], Tp = 60 [°C] |
| • strefa klimatyczna III | Te = -20 [°C] |

OPIS INSTALACJI

Obiekt będzie ogrzewany przez istniejącą instalację dwururową. Modernizacji podlegają główne przewody zasilające elementy grzejne (piony), na których należy montować zawory regulacyjne.

ŹRÓDŁO CIEPŁA

Źródłem ciepła będzie niskotemperaturowy kocioł lub kotły opalane paliwem stałym (biomasa) o łącznej mocy 210[kW] zlokalizowane w odpowiednio zaadaptowanym pomieszczeniu (odporności ogniowe przegród budowlanych, drogi ewakuacji, kubatura, nawiew, wentylacja). Źródła ciepła należy ustawić na fundamencie betonowym o wysokości 5 [cm]. Kotłownia pracować będzie w układzie otwartym. Kotły zabezpieczone będą przed nadmiernym wzrostem ciśnienia naczyniem przelewowym o pojemności 60dm³. Napełnianie zładu odbywa się wodą wodociągową poprzez zawór napełniania instalacji.

Zastosowanymi pompami obiegowymi (obieg nr 1 zasilania grzejników) sterować będzie regulator pogodowy w zależności od temperatury zewnętrznej (regulacja pogodowa) pozwalając na płynne dostosowanie mocy grzewczej obiegu do zapotrzebowania ciepła. Zanieczyszczenia i osady wytrącające się z wody krążącej w zładzie wychwytywane będą przez filtr siatkowy instalowany na powrocie z instalacji c.o.

W celu napływu odpowiedniej ilości powietrza zewnętrznego, niezbędnego do procesu spalania oraz wentylacji należy wykonać kanał nawiewny „Z” o minimalnej powierzchni przekroju netto równej 600 [cm²] (20x30cm), z kratką od strony kotłowni usytuowaną 30 [cm] ponad posadzką. Pomieszczenie będzie posiadało również dwa wywietrzaki ściennie DN200 (314cm²) zapewniające wentylację grawitacyjną wywiewną.

ODPROWADZENIE SPALIN

Spaliny będą odprowadzane kominem lub kominami z wkładkami ze stali kwasoodpornej ocieplonymi wełną mineralną. Średnicę przewodu spalinowego dostosować do wysokości komina i mocy kotła. Rury spalinowe od kotła do komina zamontować z 5% spadkiem w kierunku kotła. Komin należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta.

OCHRONA ANTYKOROZYJNA INSTALACJI

Dla zapewnienia ochrony przed korozją instalacji c.o. woda służąca do napełniania i uzupełniania zładu musi spełniać wymagania normy PN-93/C-04607 – Woda w instalacjach c.o.

Woda do napełniania i uzupełniania:

- twardość węglanowa $\leq 4\text{mval/dm}^3$ (11,2 °n)
- zawartość jonów agresywnych $\text{mg/dm}^3 \leq 50[\text{Cl}^- + \text{SO}_4^{2-}]$, w tym $< 30 \text{Cl}^-$
- zawartość amoniaku $\text{mg/dm}^3 \text{NH}_4^+ \leq 0,5$
- pH 8,0÷9,0
- zawartość tlenu $\text{mg/O}_2 \leq 0,1$

Nie przewiduje się zabezpieczenia antykorozyjnego przewodów c.o. z zewnątrz. Konstrukcje wsporcze przewodów zabezpieczyć przez nałożenie powłok malarskich. Przygotowanie powierzchni do malowania:

- odtłuścić (benzyną lakową)
- odrdzewić
- oczyścić do stopnia czystości Sa3/St3 wg PN-ISO 8501-1

Malowanie powierzchni:

- malowanie farbą podkładową do gruntowania × 2
- malowanie farbą nawierzchniową × 1

6.3 OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE

INSTALACJA OBWODÓW ZASILAJĄCYCH

Układ zasilania budynku pozostaje bez zmian.

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

We wszystkich pomieszczeniach obiektu zakłada się wymianę oświetlenia wewnętrznego tj. demontaż istniejących lamp ze źródłem świetlówkowym lub żarówkowym i montaż lamp ze źródłami typu LED.

W pomieszczeniach ogólnych należy stosować osprzęt o stopniu ochrony IP20, a w pomieszczeniach sanitarnych należy stosować osprzęt o podwyższonym stopniu ochrony IP44.

SALE LEKCYJNE

We wszystkich salach lekcyjnych zakłada się wymianę oświetlenia wewnętrznego na nowe (tj. demontaż istniejących lamp ze źródłem świetlówkowym i montaż lamp ze źródłem typu LED).

Charakterystyka oświetlenia w części edukacyjnej:

- eksploatacyjne natężenie oświetlenia 500 [lx]
- skuteczność świetlna oświetlenia LED 104 [lm/W]

POMIESZCZENIA BIUROWE

We wszystkich pomieszczeniach biurowych zakłada się wymianę oświetlenia wewnętrznego na nowe (tj. demontaż istniejących lamp ze źródłem świetlówkowym lub żarówkowym i montaż lamp ze źródłem typu LED).

Charakterystyka oświetlenia w części biurowej:

- eksploatacyjne natężenie oświetlenia 300 [lx]
- skuteczność świetlna oświetlenia LED 104 [lm/W]

KOMUNIKACJA I POMIESZCZENIA POZOSTAŁE

We wszystkich ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach pozostałych (nie przeznaczonych do zajęć dydaktycznych) zakłada się wymianę oświetlenia wewnętrznego na nowe (tj. demontaż istniejących lamp ze źródłem świetlówkowym lub żarówkowym i montaż lamp ze źródłem typu LED).

Charakterystyka oświetlenia w części komunikacyjnej:

- eksploatacyjne natężenie oświetlenia 300 [lx]
- skuteczność świetlna oświetlenia LED 104 [lm/W]

7.0 OCHRONA PPOŻ PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Zaprojektowane instalacje sanitarne wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami rozdział 6 Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji.

Izolacje ciepłochronne należy wykonać z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Materiały powinny posiadać atesty odporności ogniowej.

W miejscach przekraczania stref pożarowych należy stosować tuleje ochronne lub przepustnice przeciwpożarowe w kanałach instalacji wentylacji mechanicznej. Przejścia należy uszczelniać masą plastyczną o odporności ogniowej, co najmniej równej odporności ogniowej przegrody, przez, którą przechodzą tuleje.

Przejścia rur instalacyjnych należy zabezpieczyć w następujący sposób:

- Przejścia rurami palnymi o średnicy zewnętrznej do 50mm – ogniochronna pęczniająca masa uszczelniająca
 - Przejścia rurami stalowymi – ogniochronna elastyczna masa uszczelniająca
- Instalacje i urządzenia techniczne należy użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczególności należy poddać je okresowym przeglądom i konserwacji.

8.0 UWAGI KOŃCOWE

Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z:

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, zeszyt 5, Warszawa wrzesień 2002r,
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6, Warszawa maj 2003r.,
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7, Warszawa lipiec 2003r.,
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami.
- dokumentacją techniczną,
- wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami.

Użyte wyroby muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie tj. posiadać cechy określone w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dn. 30.04.2004 r.).

Wszelkie roboty mogą być prowadzone jedynie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w zakresie odpowiadającym niniejszemu projektowi oraz pod nadzorem osób posiadających właściwe uprawnienia do nadzoru.

Podczas montażu urządzeń przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcjach montażu dostarczonych wraz z urządzeniami.

Roboty wykonawcze, bez uzgodnień autorskich z odstępstwem od dokumentacji mogą zmienić założone parametry użytkowe instalacji oraz być powodem zakłóceń w jej eksploatacji.

Zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, jest możliwe pod warunkiem zachowania założonych parametrów technicznych i eksploatacyjnych instalacji oraz uzgodnienia zmian z autorem projektu i Inwestorem.

III. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r dla budynku przebudowywanego nie ma obowiązku sporządzenia charakterystyki energetycznej dla spełnienia przez budynek minimalnych wymagań w zakresie wartości współczynnika EP, określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną.

Wymagania minimalne uznają się za spełnione, jeżeli przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegającego przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Zestawienie modernizowanych przegród otworów

Lp	Symbol przegrody	Opis przegrody	Wsp. U [W/m ² K]	Max U (WT 2021)
1	O-1	Okna modernizowane o maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła	0,90	0,90
2	DZ-1	Drzwi zewnętrzne modernizowane o maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła	1,30	1,30

warunek spełniony

Zestawienie modernizowanych przegród pełnych

Lp	Symbol przegrody	Opis przegrody	Wsp. U [W/m ² K]	Max U (WT 2021)
1	SZ 1	Ściana zewnętrzna istniejąca ocieplona styropianem o gr. 14cm	0,194	0,200
2	SZ 2	Ściana zewnętrzna istniejąca ocieplona styropianem o gr. 14cm	0,193	0,200
3	STRD	Dach istniejący ocieplony wełną mineralną o grubości min. 22cm	0,146	0,150

warunek spełniony

Przegrody zewnętrzne pełne będą spełniały wymagania warunków technicznych obowiązujących o 2021 roku

Opracował:
mgr inż. Jacek Kawczyński
MAZ/0065/OWOK/05
MAZ/0495/PWOS/06

